



Іван Нідель
 менеджер монтажного відділу
 +380 50 460 59 80
 montazh.com.ua
 i.nidel@kkplus.com.ua

Прайс на монтажні роботи та матеріали 2025-2026

Стандартні роботи (грн)

потужність кондиціонера	фреоно проводи	ізоляція	електро кабель	захист	кріплення	вартість закладки без штробы	кронштейн /опора	довіс блоку	вн. довіс зовн. блоку	Стандартний монтаж до 3х метрів	додатковий 1 м магістралі
Побутові спліт системи											
2,0-3,5 кВт 7-9-12 кВтU	6,35/9,52	6 мм	5x1	тефлон	пластик	3 900	450	1 700	1 850	7 900	950
3,5-4,5 кВт 12-14 кВтU	6,35/12,7	6 мм	5x1	тефлон	пластик	4600	450	1750	1900	8700	1100
5,0 кВт 18 кВтU	6,35/12,7	6 мм	5x1	тефлон	пластик	4600	550	1850	2100	9100	1100
Напівпромислові спліт системи											
5,0-7,0 кВт 18-24 кВтU	9,52/15,88	9 мм	5x1	тефлон	пластик	5300	550	1950	2300	10100	1350
8,0-11,9 кВт 28-42 кВтU	9,52/15,88	9 мм	5x1	тефлон	пластик	5300	1800	2500	4400	14000	1350
12,0-16,0 кВт 42-56 кВтU	9,52/15,88	9 мм	5x1	тефлон	пластик	5300	1800	3500	5400	16000	1350
Мультизональні спліт системи											
потужність кондиціонера зовн. блок	к-сть підключення портів				кронштейн /опора	довіс блоку	вн. довіс	магістраль		1м магістралі	
	2х	3х	4х	5х	грн.			грн.	2 кабелі		
5,0 кВт 18 кВтU	3100				550	2,0-3,5 кВт 7-9-12 кВтU	1700	6,35/9,52	950		
6 кВт 21 кВтU	3400	4100			550	3,5-4,5 кВт 12-14 кВтU	1750	6,35/12,7	1100		
7 кВт 24 кВтU	3700	4300			550	5,0 кВт 18 кВтU	1850	6,35/12,7	1100		
8 кВт 28 кВтU	4600	5100	5600		1800	5,0-7,0 кВт 18-24 кВтU	1950	9,52/15,88	1350		
10 кВт 36 кВтU	6100	6500	7000		1800						
12 кВт 42 кВтU	6500	6900	7500	8100	1800						
кабель комутації екранований											
підєднання, комутація, запуск											
										Напівпромислові спліт системи	1000
										Мультизональні спліт системи xN вн. блоків	600

Мультизональні VRV (VRF) системи

Калькуляція проводиться індивідуально за специфікацією об'єкту.

Додаткові (опційні) роботи

Буріння отворів	10-20 см	30-50см	50-80см	Різнання отворів	граніт	керамо	метал	гіпс	
ф20	200	350	600	ф20-25	400	350	250	80	
ф40	300	450	900	ф40	600	450	450	120	
ф60	450	850	1200	ф60	850	550	550	160	
Різнання штробы									
	гіпс/вата	цегла	с. цегла	бетон	Прокладання дренажу			1м.п.	
80x60	300	650	700	800	капроновий канал			100	
60x60	270	450	600	700	металопластик ф16			110	
30x30	200	250	300	350	гнучкий канал ф16-ф25			150	
					жорсткий канал ф16-ф32			180	

Додаткові (опційні) роботи

1250	Висотні роботи / вихід в корзину	Висотні роботи /альпіністське спорядження	по домовленості
650	Висотні роботи з драбини/лісів	Висотні роботи з підйомника	1200
x1,3	Коефіцієнт прокладання комунікацій вище 3м. на 1 м. п	Коефіцієнт прокладання комунікацій вище 5м.	x1,5
x1,3	Коефіцієнт ускладненого прокладання комунікацій .	Прокладання магістралі за підвісною стелею	+250

Нестандартний монтаж

+2500	Монтаж зліва від вікна	Монтаж справа від вікна	+1500
+2000	Монтаж над вікном	Монтаж під вікном з далеким опуском	+1500

Демонтажні роботи

1200	Демонтаж зовн. блоку до 4 кВт	Демонтаж вн. блоку до 4 кВт	950
1500	Демонтаж зовн. блоку до 7 кВт	Демонтаж вн. блоку до 7 кВт	1200
2000	Демонтаж зовн. блоку до 10 кВт	Демонтаж вн. блоку до 10 кВт	1600
3000	Демонтаж зовн. блоку до 16 кВт	Демонтаж вн. блоку до 16 кВт	2200

Опційні роботи

200	Влаштування декоративного коробу 25x25 за 1 м. п	Влаштування декоративного коробу 60x60	400
150	Підйом обладнання до 5 кВт без ліфта за 1 пов.	Підйом обладнання до 10 кВт без ліфта	250
650	Демонтаж/монтаж склопакету до 1 м2	Демонтаж/монтаж склопакету за 1 м2	1000
1250	Демонтаж/монтаж плитки фасадної за 1 м. кв.	Демонтаж/монтаж панелі фасадної	950
800	Монтаж дренажної помпи		
650	Паяння магістралі за точку до ф 15,88	Паяння магістралі за точку до ф 28,6	1150
650	Перевірка системи азотом за 1 магістраль	Вакуумування системи (поза станд монтажем)	650
250	Заправка на додаткову магістраль за 100 г.	Евакуація фреону з системи	1200
250	Подовження кабелю живлення (від станд) за 1 м. п	Паяння кабелю електроживлення	250

Технічне Обслуговування

1650	Технічне Обслуговування (гарантійне) до 5 кВт	ТО 2 (з обробкою обмінників) до 5 кВт	1850
1950	ТО 1 (гарантійне) до 10 кВт	ТО 2 (з обробкою обмінників) до 10 кВт	2100
2500	ТО 1 (гарантійне) до 16 кВт	ТО 2 (з обробкою обмінників) до 16 кВт	2850

Для блоків каналного типу рахується демонтаж монтаж лючків обслуговування при наявності, або їх прорізання (іноді демонтаж адаптерів) та розхідники на відновлення шару утеплювача.

Діагностика і пошук несправностей обов'язково включають у себе усі процедури ТО 1 + за потреби виконуються і дораховуються можливі роботи: евакуація фреону, його зважування, перевірку системи азотом, діагностику актуальності роботи автоматики. При необхідності можливий демонтаж і доставка в сервісний центр.

Виїзд спеціаліста

800	Виїзд по місту (послуги поза основних робіт)	Виїзд по місту - консультація і дізнання	2000
1000	Виїзд по місту -розмітка об'єкту	Виїзд за місто від КП (за 1 км. в обидві сторони)	30

Додаткові матеріали:

135	Шпилька М8/м.п. (розхід кратно 0,5м)	Сифон HL 138	1950
150	Шпилька М10/м.п. (розхід кратно 0,5м)	Лійка збору конденсату	600
1850	R-410 1 кг	Дренажний насос Mini Orange	5600
1850	R-32 1 кг	Дренажний насос Maxi Orange	8500
2400	R-22 1 кг	Дренажний насос Hi flor max	5450